



BHV 19 – Ambulansestasjon Molde

Nå får Molde en moderne stasjon for ambulansetjenesten. Bygget er ført opp av eiendomsselskapet BHV 17 AS som også eier et kontorbygg i samme stil på nabotomta.

Frode Rabbevåg
redaksjonen@bygg.no

Ambulansestasjonen er leid ut på en langtidskontrakt til Helse Nordmøre og Romsdal.

Det nye bygget er på tre like store etasjer der ambulansestasjonen disponerer hele første etasje og størsteparten av 2. etasje. Resten

av 2. etasje og 3. etasje er kontorarealer som skal leies ut til andre aktører.

God plassering

Ambulansestasjonen har fått en svært sentral plassering rundt en kilometer øst for bysentrum og rett ved hovedinnfartsåren til Molde. Knappe 200 meter fra ambulans-

stasjonen ligger brannstasjonen slik at det er svært kort mellom de to nødetatene om det er behov for samhandling eller felles møter.

Det er entreprenørselskapet Angvik Grytnes som er totalentreprenør for nybygget, og formann Vidar Brattbakk som har vært med i hele byggeperioden kan fortelle at de har brukt godt

og vel ett år på å reise den nye ambulansestasjonen.

Måtte forbelaste tomten

– I tidligere tider gikk sjøen helt opp til der bygget står og i løpet av nærmere 100 år er det fylt ut store arealer og vunnet mye nytt land i denne delen av byen. Der bygget står har det vært parkeringsplass



Fasaden mot vest.



Fasade mot sør-øst.



Fra garasjeanlegg som rommer fem ambulanser og med utkjøringsporter i fire retninger.



Kjøkkenet i oppholdsrommet.

de siste tiårene, og for å være sikker på at grunnen skal være stabil framover forbelastet vi tomte og lagret 2.500 kubikkmeter med stein her noen måneder. Vi hadde litt synking den første måneden, men etter det har grunnen vært stabil uten setninger, forklarer han.

Under bygget er det støpt fundamenter i form av puter, og 1. etasje er reist ved hjelp av bærende betongelementer. Gulvet i denne etasjen som for en stor del består av garasjeanlegg for ambulansene er støpt.

Mye gips

Opp på betongelementene er 2. og 3. etasje reist med stålkonstruksjoner som bærende elementer. Ytterveggene i disse to etasjene er ferdige elementer i tre som på utsiden er kledd med fasadeplater og

innvendig i hovedsak med gipsplater. Unntaket er dusjrom, garasjeanlegg og vaskehall.

– Vi har brukt 2.800 gipsplater i bygget, men fordi vi kunne kjøre de inn i garasjeanlegget ble transporten til områdene der de skulle monteres enkel, forklarer Vidar Brattbakk.

Mellom 2. og 3. etasje i bygget er det brukt hulldekker som etasjeskillere.

Formannen i byggeperioden forteller også at det aller meste av byggetilfang har kommet ferdig som precut slik at monteringsarbeidet har gått raskt og effektivt på byggeplassen.

Plass til fem ambulanser

Som nevnt utgjør ambulansetasjonen hele 1. etasje samt en stor del av 2. etasje. I denne delen av byg-

FAKTA

Sted: Molde

Prosjekttype: Næringsbygg

Bruttoareal: 1.950 kvadratmeter

Byggherre: BHV 17 AS

Totalentreprenør: Angvik Grytnes

Arkitekt: Arkitektene BBW

Rådgivere: RIBr: Sweco | RIB: Norconsult | RIG: Era Geo | RIAku: Brekke & Strand

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeid:

Hjelset Anlegg | Betongelementer: Elementpartner | Stål:

DS Nor | Veggelementer: JaTre | Porter: Nordvest Port-

service | TRP montasje: Miro Montasje | Taktekking: Protan

Entreprenør | Blikkenslager: Langvas | Maler: BMV | Heis:

Heisplan | Elektro, lås og beslag: Mifo | Ventilasjon: Energi-

ma | Rørlegger: Rørlegger1 Kristiansund | Fasadeglass:

Straumsheim | Solskjerming: HD Solskjerming | Byggevarer:

XL-Bygg | Vaskeanlegg: Hydroscon | Brannetting og dører:

Firesafe



Hovedtrappeløpet med flis på gulv og spesielle himlinger.



Her blir det oppholdsrom med kjøkken, spiseplass og sofagruppe.

FIRESAFE

Vi har utført
branntetting,
brannisolering
og alt av dører.

Tlf 940 25 458
support@firesafe.no
firesafe.no



get er det fem garasjeplasser til ambulanser som kan kjøre ut gjennom tre porter mot sør i tillegg til en port både på vestsiden og østsiden av bygget. På første plan er det også en egen vaskehall for ambulansene.

I tillegg til garasjene er det i 1. etasje garderobeanlegg med ren og skitten sone, vaskeri og dusjer. I 2. etasje er det soverom for fem personer på døgnvakt. Disse rommene er ekstra isolerte slik at de som har sovende vakt ikke skal forstyrres av støy utenfra eller aktiviteter i bygget.

I andre etasje er det også et stort oppholdsrom med kjøkken, spiseplass og sofagruppe med TV. Det er også et treningsrom, to kontorer og et møterom som også skal brukes til kursrom.

Forseggjort hovedtrapp

– Det er egen personalinngang til ambulansestasjonen mot vest. På

vestsiden ligger også hovedinngangen til bygget og hovedtrappeløpet. Dette er litt mer forseggjort enn de andre fellesarealene med flis på gulvene og spesielle himlinger som er lydabsorberende fra Troldekt. Disse skiller seg litt ut og har et annet uttrykk enn de tradisjonelle hvite himlingene, sier prosjektleder Sverre Hafskjær hos Angvik Grytnes.

Oppvarmingen av det nye bygget skjer ved hjelp av luft til vann varmpumper som er monterte ute på østveggen. I hele 1. etasje er det vannbåren gulvvarme mens oppvarmingen i de to andre etasjene skjer ved hjelp av radiatorer.

– Vi har fått klassifisert bygget til miljøklasse Grønn A, legger Hafskjær til.

Totalentreprenør for BHV 19 - Ambulansestasjon Molde



ANGVIK GRYTNES ENTREPRENØR
71 68 99 50 • angvikgrytnes.no



ANGVIK
GRYTNES
ENTREPRENØR



Varmepumper på østsiden av bygget.



Veranda utenfor oppholdsrommet.



Formann Vidar Brattbakk (t.v.) og prosjektleder Sverre Hafskjær fra totalentreprenøren Angvik Grytnes.



Et av soverommene i 2. etasje.



HJELSET ANLEGG

**VI HAR UTFØRT
GRUNNARBEIDENE**

svein@hjelsetanlegg.no – tlf 916 32 123 – www.hjelsetanlegg.no

**Trelast og byggevarer
er levert av**



Tlf 71 26 63 00 - felles.molde@xl-bygg.no

www.xl-bygg.no