



Stange skole – tilbygg

Ved Stange skole har Veidekke bygget et tilbygg på 2.600 kvadratmeter, ny skolegård og et stort nærmiljøanlegg. Både Stange kommune og entreprenøren mener prosjektet har gått på skinner.

Ådne Homleid
ah@bygg.no

Barneskolen i sentrum av Stange i Innlandet hadde behov for å øke kapasiteten, samtidig som skolen

hadde en midlertidig paviljong med klasserom som ble revet som en del av prosjektet.

– Med nybygget på plass går Stange skole fra å være en to-parallell skole for cirka 350 elev-



Rett ved barneskolen ligger Hensvoldbana som i prosjektet er rustet opp til et nærmiljøanlegg med en rekke ulike aktivitetstilbud.



Det nye skolebygget har tre etasjer med et samlet areal på cirka 2.600 kvadratmeter. Det er ASAS Arkitektur som er arkitekten bak nybygget.

er til å ha kapasitet til 525 elever fordelt på tre paralleller, opplyser prosjektleder Morten Sand i Stange kommune.

– Vi kommer ikke opp i 525 elever med det første, og vi har fortsatt litt reservekapasitet å gå på. Med maksimal utnyttelse er det plass til 630 elever totalt, tilføyer han.

Dette omfatter prosjektet

Det nye skolebygget er oppført i tre etasjer og har et totalareal på cirka 2.600 kvadratmeter. Bygget inneholder i hovedsak klasserom, grupperom, møterom og arealer for lærere og administrasjon. Det er koblet sammen med den eksisterende skolen gjennom en overgang.

I tillegg til selve skolebygget omfatter prosjektet oppgradering av skolens uteområde. Den nabo-liggende Hensvoldbana er også rustet opp til et stort nærmiljøanlegg med blant annet sjuerfotballbane, løpebane, sandvolleyballbane, gapahuk, ballbinge og tuftepark.

– Nærmiljøanlegget omfatter arbeider for rundt 10 millioner kroner, forteller Sand.

– Har gått på skinner

Prosjektet er gjennomført med Veidekke Innlandet som totalentreprenør. Kontrakten med Stange kommune har en verdi på 160 millioner kroner eksklusive merverdiavgift, mens kommunens samlede budsjett er på 226 millioner kroner.

Både byggherre og totalentreprenør er fornøyd med prosjektgjennomføringen og samarbeidet.

– Som byggherre føler vi det har vært et veldig bra prosjekt som har gått på skinner hele veien. Vi er kjempefornøyd med jobben Veidekke har gjort som totalentreprenør og samarbeidet vi har hatt,

sier Sand.

– Hva er årsakene til at prosjektet har gått på skinner?

– Det tror jeg handler mye om at begge parter må gi og ta litt hele veien. Vi har hatt en god tone og jobbet sammen for at ting skal gå

FAKTA

Sted: Stange kommune

Prosjekttype: Utvidelse av barneskole, nytt uteområde, samt nærmiljøanlegg

Areal (BRA): 2.600 kvadratmeter

Totalentreprise: 160 millioner kroner ekskl. mva.

Byggherre: Stange kommune

Totalentreprenør: Veidekke Bygg Innlandet

Arkitekt: ASAS Arkitektur

Landskapsarkitekt og totalrådgiver: Norconsult

Byggeledelse, KP/KU, ITB: HRP

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeid: Bjørn Frenning | Prefab stål og betong: Heidelberg Materials Prefab | Riving: Øst-Riv | Elektro: Bravida | Ventilasjon: GK | Rørlegger: Haug og Ruud VVS | Automasjon: Normatic | Heis: Schindler | Lås og beslag, adgangskontroll: Certego | Solavskjerming: Scandic Markiser | AV-utstyr: Dokumentsenteret | Gulvsparkling: Flexcon | Gipsmontasje: Østlandske Gipsmontasje | Murarbeid: Mjøsens Murmesterforretning | Malerarbeid: Morten Skancke | Anleggsgartner: Akershusgartneren | Ytterveggselementer: Landheim | Takteking: HesselbergTak | Alu-dører: H-Fasader | Himlinger: Tøftum Innredning | Innredninger: Input Interiør | Vinduer: Norgesvinduet | Byggevarer: Optimera | Maskiner og utstyr: Ramirent | Ferdigbetong: Betong Øst | Brannsikring: Firesafe

Arkitekt

asasarkitektur

Hamar - Oslo

e: asas@as-as.no

w: as-as.no

STANGE SKOLE – TILBYGG



Skolebygget ble overlevert og delvis innflyttet allerede i vår.



Det er laget sittenisjer i veggene som elever og lærere kan bruke som sosiale møteplasser.



Kantine og personalrom for lærere og administrasjon.



17. august fylles rom og korridor med lærere og elever.

Veidekke

Totalentreprenør for
Stange skole



Veidekke Bygg Innlandet

veidekke.no

smidig, svarer Sand.

Det er prosjektleder Cato Berntsen i Veidekke enig i.

– Samarbeidet har virkelig vært enestående. Vi føler alle har jobbet mot samme mål, og da er det artig å bygge, og det blir et bra prosjekt, sier han.

Et prosjekt med flere faser

Utbyggingen er gjennomført med den eksisterende skolen i full drift. Det har krevd ekstra planlegging og en oppdeling av prosjektet i flere faser.

Nærmiljøanlegget på Hensvoldbana ble ferdigstilt med deloverta-

kelse til skolestart i fjor, mens det nye skolebygget ble overtatt og delvis tatt i bruk fra slutten av mars i år. De siste månedene før skolestart er den nye skolegården ferdigstilt. Tidligere i prosjektet ble det også lagt en ny VA-hovedledning som går rett under skolegården.

Med omfattende arbeider på uteområdet og skolen i full drift måtte kommunen finne alternative utearealer.

– Derfor ble det gjort grep med at vi ferdigstilte det naboliggende nærmiljøanlegget på Hensvoldbana til skolestart i 2025, forteller Sand.

Gjennomføringen med skolen i full drift var også en del av krite-

LOXAM

RAMIRENT

Totalleverandør
av maskiner og utstyr

Ramirent Hamar

Tlf: 62 51 85 60 - E-post: hamar@ramirent.no

ramirent.no



Skoleområdet ved Stange skole har fått et realløft i prosjektet.

riene Stange kommune la inn i den offentlige anskaffelsen.

– I tilbudet vårt til Stange kommune skisserte vi en løsning på hvordan vi ville håndtere og løse situasjonen med skole i drift under byggeperioden. Vi la opp en plan med ulike faser som vi har fulgt til punkt og prikke, og det har fungert veldig fint, forteller Cato Berntsen i Veidekke.

Fremtidsrettet energiløsning

Utover å bli koblet til nybygget har ikke den eksisterende bygningsmassen vært en del av prosjektet. Det er imidlertid etablert en ny energisentral i nybygget som skal sørge for oppvarming av både den eksisterende skolen, svømmehallen og det nye tilbygget.

I prosjektet er det boret 14 nye energibrønner som er koblet sammen med seks eksisterende brønner. Cato Berntsen trekker i

tillegg frem at skolen blir tilført energi fra et nytt solcelleanlegg på taket av tilbygget.

– Det har blitt en fremtidsrettet energiløsning, kommenterer han.

Det nye skolebygget har et bæresystem i stål og betong. Ytterveggene er elementvegger med bindingsverk som er kledd med panel. Panel er også brukt flere steder innvendig, forteller Morten Sand.

– Vi har bevisst brukt en del panel også innvendig, som vi har gode erfaringer med fra den nye ungdomsskolen som Stange kommune bygde for noen år siden. Trepanel gir et trivelig innemiljø og er ikke minst mer praktisk og holdbart sammenlignet med malte gipsvegger, sier han.

Utfordrende grunnforhold

Cato Berntsen trekker frem grunnforholdene med syredannende fjell og jordmasser som en krevende faktor i prosjektet. Grunnarbeidene

startet i oktober 2024 og tok cirka tre måneder.

– Vi måtte skifte ut rundt 40.000 tonn med masser. Fjellet ble dekket til og forseglet med kalilut og kjemisk betong, før vi fylte opp igjen med sprengsteinfylling, forteller Berntsen.

– Vi visste om grunnforholdene på forhånd, og det er problematikk vi var kjent med. Men det er alltid spennende før man går på et slikt prosjekt, fordi man aldri er helt sikker på omfanget, legger han til.

**/ VI HAR LEVERT
ALT AV BYGGEVARER
SAMT STÅTT FOR
INNBÆRING AV
LEVERANSENE.**

/ OPTIMERA /

Optimera Proffsenter Rudshøgda
optimera.no

TRINNLYD, GULVSPARKLING
OG HUSQVARNA SUPERFLOOR
ER UTFØRT AV

FLEXCON

Innlandet – Østlandet – Trøndelag
Tlf 900 22 380 | flexcon.no

